

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาป่าแดง (สายฟากทุ่ง๑ กพ.ถ.31-008)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๗๗,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ดำเนินการโดย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๗๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร และดำเนินการวางท่อระบาย ขนาด \varnothing ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๘ ท่อน ๑ แแถว พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.คุยบ้านโอง กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รวมเป็นเงินโครงการ ๑,๒๗๗,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเอกชัย ศิริทับ

๖.๒ นายศรัณย์พัชร น้อยพงษ์

๖.๓ นายพฤษภา ศรีพรหมมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางฟากทุ่ง 1 หมู่ที่ 1 บ้านนาป่าแดง ต.คูขันธ์ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 777.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร

ช่วงที่ 1 กม.0+530 - กม.0+883 ระยะทาง 353 เมตร ช่วงที่ 2 กม.1+083 - กม.1+507 ระยะทาง 424 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,418.80	1.58	5,401.70	1.3607	2.15	7,350.09
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	155.40	178.37	27,718.70	1.3607	242.71	37,716.84
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	3,108.00	272.49	846,898.92	1.3607	370.78	1,152,375.36
10	Expansion Joint	ม.	100.00	190.91	19,091.00	1.3607	259.77	25,977.12
11	Contraction Joint	ม.	208.00	134.27	27,928.16	1.3607	182.70	38,001.85
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	62.16	112.14	6,970.62	1.3607	152.59	9,484.92
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม.	ม.	8.00	2,330.29	18,642.32	1.3607	3,170.83	25,366.60
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
					952,651.42		รวม	1,296,272.78
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	1,277,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 952,651.42
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ กับค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากทุ่ง 1 หมู่ที่ 1 บ้านนาป่าแดง ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 และได้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายเอกชัย ศิริทับ)

ผู้ประมาณการ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นายพฤษภา ศรีพรหมมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายศรัณย์พัชร น้อยพงษ์)

เห็นชอบ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูขันธ์
 (นางสาวสมพร ขอนทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพฤษภา ศรีพรหมมา)

อนุมัติ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขันธ์
 (นายชอบ รอดกลสิกรรม)