

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเข้ มะยมหิน-สายบ้านคูบัวเมือง กพ.ถ.31-003 หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 7 ต.คูบัวเมือง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,376.00	1.58	3,754.08	1.3624	2.15	5,114.56
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	110.00	178.37	19,620.70	1.3624	243.01	26,731.24
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,200.00	267.05	587,510.00	1.3624	363.83	800,423.62
10	Expansion Joint	ม.	70.00	179.04	12,532.80	1.3624	243.92	17,074.69
11	Contraction Joint	ม.	145.00	121.98	17,687.10	1.3624	166.19	24,096.91
12	Longitudinal Joint	ม.	440.00	55.81	24,556.40	1.3624	76.04	33,455.64
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	35.20	95.14	3,348.93	1.3624	129.62	4,562.58
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานป้ายประชาสัมพันธโครงการ	ป้าย	1.00					
					669,010.01		รวม	911,459.24
					ตัวอักษร (-เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	911,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 669,010.01

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

ได้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเอกชัย ศิริทัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศรีณัยพัชร น้อยพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพฤษภา ศรีพรมมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพฤษภา ศรีพรมมา)

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายพฤษภา ศรีพรมมา)

ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเอกชัย ศิริทัน)

เห็นชอบ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเมือง
(นางสาวสมพร ขอนทอง)

อนุมัติ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเมือง
(นายชอบ รอดกสิกรรม)