

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไร่ปรีอ - บ้านคูบ้านโอง (กพ.ถ. 31-002) หมู่ที่ 4 บ้านไร่ปรีอ ตำบลคูบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1,000.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ราคากลางจาก พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 29.97 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	
1	งานปรับเกลี่ยตั้งคันทางเดิม	ตร.ม.	5,400.00	1.72	9,288.00	1.3624	2.34	12,653.97	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	154.58	-	-	-	-	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	250.00	147.86	36,965.00	1.3624	201.44	50,361.12	
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	5,000.00	333.11	1,665,550.00	1.3624	453.83	2,269,145.32	
10	Expansion Joint	ม.	95.00	134.68	12,794.60	1.3624	183.49	17,431.36	
11	Contraction Joint	ม.	400.00	128.04	51,216.00	1.3624	174.44	69,776.68	
12	Longitudinal Joint	ม.	1,000.00	61.83	61,830.00	1.3624	84.24	84,237.19	
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	80.00	154.58	12,366.40	1.3624	210.60	16,847.98	
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
19	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	ค่าอำนาจการใน Factor F					
19	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-		3,000.00	
					1,853,010.00		รวม	2,523,453.62	
					ตัวอักษร (-สองล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	2,523,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 1,853,010.00

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(ลงชื่อ)

(นายพฤษภา ศรีพรหมมา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย ศิริทับ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสมพร ขอนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ้านโอง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายชอบ รอดศิริกรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ้านโอง

อนุมัติ

(นายสรณ์ชัย พันธ์น้อยพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการ